

TROŠKOVNIK

Ponuditelj: _____

(naziv, adresa i OIB)

R.b.	Opis radova / lokacija	Jed.mj.	Količina	Cijena po jed.mj. bez PDV-a	Ukupno
	Lokacija Trg dr. Franje Tuđmana 1, Lipik				
1	Skidanje postojećih betonskih opločnika pješačke staze, te strojno uklanjanje površinskog sloja zemlje uz pripremu za betoniranje. Stavka obuhvaća utovar i prijevoz na deponiju. Obračun radova po m2 opločene površine.	m2	1200		
2	Ručno čišćenje podloge od ostatka materijala i zemlje nakon uklanjanja betonske kocke, odnosno zemlje i materijala. Obračun radova po m2 površine.	m2	1200		
3	Sanacija postojeće podloge ispod uklonjene betonske kocke betonom C12/15 spremljenim na licu mjesta, 5cm debljine. Obračun po stvarno ugrađenoj količini betona na sanaciji podloge. Obračun po m3 ugrađenog betona.	m3	50		
4	Postavljanja sloja agregata frakcije 4-8mm za nogostup,u sloju od 3-5cm ispod kocke na betonsku ili kamenu podlogu. Obračun se vrši po m3 u zbijenom stanju.	m3	70		
5	Dobava i ugradnja nove betonske galanterije (kocke) 40x40cm debljine 3cm na podlogu od postojećeg betona. Uzorak kocke na izbor naručitelja. Nakon završetka radova polaganje betonske kocke, fuge zamesti kvarcnim pijeskom. Obračun radova po m2.	m2	900		
6	Ugradnja postojeće betonske galanterije (kocke), 40x40cm debljine 3cm na podlogu od postojećeg betona. Nakon završetka radova polaganje betonske kocke, fuge zamesti kvarcnim pijeskom. Obračun radova po m2.	m2	300		
7	Čišćenje gradilišta sa odvozom preostalog materijala iz iskopa sa uređenjem zelenih površina. Obračun radova paušalno.	pauš.	1		
	Lokacija Jadranska 21, Lipik				

1	Strojno skidanje postojećeg kamenog zastora koji je pomješšan sa zemljom i ostalim materijalima u dvorištu. Rad obuhvaća uklanjanje, planiranje i uređenje kamene posteljice u debljini d=10 cm. Površina uređenja prednji i zadnji dio dvorišta. Obračun radova m3.	m2	150		
2	Izrada betonske pasice uz temelj objekta. Rad obuhvaća iskop postojeće kamene podloge u dubinu od 20cm, izradu oplata i ugradnju betona C12/15 za betonsku pasicu debljine d=5,0cm.	m1	18		
3	Dobava i ugradnja betonskih rubnjaka 5x20 x100 cm na podlogu i oblogu betonom. Rad obuhvaća iskop postojeće podloge, ugradnju betona za podlogu i betonskih rubnjaka u produžetku. Obračun radova m1.	m1	18		
4	Dobava i ugradnja linijske rešetke u betonsku oblogu, za oborinsku odvodnju sa asfalta u dvorištu. Rad obuhvaća ugradnju rešetke u dužini od 2 metra sa spojem na šahtu. Ugradnja PVC cijevi i koljena do potrebne gotovosti.	m1	2		
5	Dobava i ugradnja linijske rešetke u betonsku oblogu, za oborinsku odvodnju ispred ulaza u zgradu. Rad obuhvaća ugradnju rešetke u širini jedan metar sa spojem na šahtu. Ugradnja PVC cijevi i koljena do potrebne gotovosti.	m1	1		
6	Dobava i ugradnja drobljenog kamena 0/30mm d=10cm na postojeću kamenu podlogu. Rad obuhvaća ugradnju kamena, planiranje, valjanje i sabijanje do potrebne zbijenosti. Obračun radova m3.	m3	15		
7	Strojna i ručna fina priprema za ugradnju asfalta. Rad obuhvaća ugradnju drobljeno kamena 0/16mm d=5cm na kamenu podlogu. Obračun radova m2.	m2	150		
8	Dobava i ugradnja asfalta AC 11 d=5cm na kamenu podlogu u dvorištu. Ugradnja asfalta izvodi se strojno sa jednostrešnim padom. Obračun radova m2.	m2	130		
9	Čišćenje gradilišta sa odvozom preostalog materijala sa uređenjem zelenih površina. Obračun radova paušalno.	pauš.	1		
				Ukupno (bez PDV-a):	
				PDV 25%:	
				Ukupno:	

U _____, dana _____ 2022.g.

(žig i potpis)

